

Ikt. szám: 1853-5/2020

## IRATÁTDÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020.05.25. 13<sup>h5</sup> PATKA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA (8092. PATKA, VAK. B. TER. 4.)  
(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése)

Átadó: NÁVÁSI LÁSZLÓ  
(átadó szerv megnevezése)

NÁVÁSI LÁSZLÓ  
(átadásért felelős vezető és beosztásának megnevezése)

Átvevő: PATKA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA  
(átvevő szerv megnevezése)

NAGY DÁVID POLGÁRMESTER  
(átvételért felelős vezető és beosztásának megnevezése)

Átvétel tárgyát képező iratanyag: ÁRAJÁNLAT KÉRÉS - TOP-1.2.1-15-FEL-2016-00019  
(iratanyag keletkeztetőjének, évkörének, mennyiségének megnevezése)

Az átadás-átvétel indoklása:

EGYEM. VÁLLALKODÁS TOP-1.2.1-15-FEL-2016-00019  
SZ. ÁRAJÁNLATOT ADOTT ÁT  
.....  
.....

k.m.f.

Návási László  
.....  
Átadó

  
.....  
átvevő

Melléklet: ..... lap IRATJEGYZÉK

Készült 3 példányban  
1 pld. Átvevő  
1 pld. Átadó  
1 pld. Irrattár

## AJÁNLATI ADATLAP

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00019 azonosító számú, „Pátkai Tó legendájának nyomában (vizes turisztikai attrakció fejlesztése a Pátkai tó vonzáskörzetében)” című projekt keretében a „Kiszolgáló épület, információs pont, kilátó terasz, hajó- eszköztároló vonatkozó építési munkák elvégzéséhez kapcsolódó építészeti és gépészeti munkák, elektromos munkák” tárgyban

Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve:	Nánási László
Árajánlattevő székhelye:	8092 Pátka, Kossuth u. 45.
Árajánlattevő cégjegyzékszám:	7399625
Belföldi adószáma:	63740275-1-27
Pénzforgalmi jelzőszám:	10402908-86755468-89851008
Képviselő neve, beosztása:	Nánási László

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Nánási László
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	06309025298
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	lnanasi75@gmail.com

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

1. Ár szempont:

Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Építési munkák - építészeti és gépészeti munkák, elektromos munkák	1	db	33.046.611,- Ft	8.922.585,- Ft	41.969.196,- Ft
<b>Összesen:</b>			<b>33.046.611,- Ft</b>	<b>8.922.585,- Ft</b>	<b>41.969.196,- Ft</b>

2. Minőségi szempont:

Cégbejegyzés időpontja: 2004.02.02.


Az árajánlat érvényessége 90 nap.

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Melléklet:

1. Cégjegyzésre jogosult képviselő **alírási címpéldánya** vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti **alírásmintája**, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad.
2. Ajánlatot aláíró személy **meghatalmazása (amennyiben releváns)**
3. **Árazott költségvetés aláírt**.pdf formátumban, valamint excel (.xls) formátumban

Kelt: Pátka, 2020.05.25.

  
.....  
cégszerű aláírás



**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT ALKALMASSÁGRÓL**

**TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00019** azonosító számú, „Pátkai Tó legendájának nyomában (vizes turisztikai attrakció fejlesztése a Pátkai tó vonzáskörzetében)” című projekt keretében a „Kiszolgáló épület, információs pont, kilátó terasz, hajó- eszköztároló vonatkozó építési munkák elvégzéséhez kapcsolódó építészeti és gépészeti munkák, elektromos munkák” tárgyban


Alulírott **Nánási László**, mint a(z) **8092 Pátka, Kossuth u. 45.** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az „Kiszolgáló épület, információs pont, kilátó terasz, hajó- eszköztároló vonatkozó építési munkák elvégzéséhez kapcsolódó építészeti és gépészeti munkák, elektromos munkák” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn;
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet;
- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt alkalmassági feltételeknek, miszerint Társaságunk vagy teljesítésbe bevont alvállalkozója rendelkezik 1 db nettó 23.000.000 Ft értékű Lakó- és nem lakó épület építése vagy Egyéb speciális szaképítés mns tárgyú referenciával;  
Megrendelő neve: Fehér Attila  
Megrendelés tárgya: lakóingatlan felújítás generálkivitelezés  
Ellenszolgáltatás összege (nettó): 27.000.000,- Ft
- az ajánlatkérésben előírt mértékű felelősségbiztosítással a kivitelezés során rendelkezni fogok;
- az ajánlatkérésben előírt valamennyi feltételt megismertem és annak megfelelek.

Kelt: Pátka, 2020.05.25.



cégszerű aláírás





## Záradék

Pályázati azonosító: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00019  
Projekt címe: Pátkai Tó legendájának nyomában (vizes turisztikai attrakció fejlesztése a Pátkai tó vonzáskörzetében)

Ajánlatkérő neve: Pátka Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő címe: 8092 Pátka Vak Bottyán tér 4

Ajánlattevő neve: Nánási László  
Ajánlattevő címe: 8092 Pátka, Kossuth u. 45.

A munka leírása: Kiszolgáló épület, információs pont, kilátó terasz, hajó- eszköztároló vonatkozó építési munkák elvégzéséhez kapcsolódó építészeti és gépészeti munkák, elektromos munkák

Megvalósítási helyszín: 8092 Pátka Gál köz Hrsz 911/1

Dátum: Pátka, 2020.05.25.

### Költségvetés főösszesítő

#### Megnevezés

1. Építmény közvetlen költségei		33 046 611 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		33 046 611 Ft
2.2 ÁFA	27,00%	8 922 585 Ft
3. A munka ára		41 969 196 Ft

#### Megjegyzés:

Jelen költségvetés feltárások nélkül, építészeti felmérés alapján készültek. A kivitelezés során esetlegesen felmerülő kérdések, ellentmondások megrendelővel egyeztetendők, minden változtatáshoz megrendelői jóváhagyás is szükséges.

Minden beépítésre kerülő, látszó szerkezet színe, formája a megrendelővel egyeztetendő és jóváhagyandó! Minden esetben az adott kivitelezési fázis megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők

Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:

- a megadott anyag és díj áraknak a kivitelezéshez tartozó minden szükséges segédanyagot, kiegészítő és szerelvényt kell, hogy tartalmazzanak, a helyszínrre szállítással és szereléssel / beépítéssel kompletten
- a megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell, hogy tartalmazzanak kompletten
- a megadott díjtételek minden, az átadás-átvételhez szükséges adminisztrációs költséget kell, hogy tartalmazzanak

Aláírás

PÁTKA fejlesztés

Ügyfél

Pátka Önkormányzata

Megnevezés	Leírás	Mennyiség	Egységár (Nettó Ft)	Összesen (Nettó Ft)	Összesen (Bruttó Ft)
<b>KONTÉNERCSOPORT</b>					
Előre gyártott szerkezeti elemekből készülő acél szerkezeti, és burkolati konténercsoport készítése, 10' 20' -as elemekből összeállítva helyszíne szállítással, bedaruzással (a konténercsoport magába foglalja az információs pont, mosdó, és az akadálymentes mosdó, a kiálló terasz kialakítását, belső burkolatok, szaniterek, elektromos vezetékek, belső klíma felszerelést, a terasz wpc burkolását és torlát elemi felszerelést, külső acél szerkezeti lépcső kialakítását) műszaki dokumentációval		1 db	14 893 170 Ft	14 893 170 Ft	18 914 326 Ft
Raktárkonténer, 2 oldalt nyitló ajtóval		1 db	2 332 000 Ft	2 332 000 Ft	2 961 640 Ft
<b>ACÉL SZERKEZETŰ RAKTÁR</b>					
Előre gyártott szerkezeti elemekből készülő acél szerkezeti, és burkolati raktár	Az egyes raktár befoglaló mérete szélesség: 4m hossz: 6m, magasság: 2,63 – 2,95m (változó)	2 db	455 118 Ft	910 236 Ft	1 156 000 Ft
<b>ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK</b>					
Építészeti és statika		1 db	919 374 Ft	919 374 Ft	1 167 605 Ft
Közlekedés építési munkák		1 db	11 349 175 Ft	11 349 175 Ft	14 413 452 Ft
			0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>EGYÉB ÉPÍTÉSI MUNKÁK, KÖLTSEGEK</b>					
Egyéb kiegészítő építési költségek		1 db	2 642 656 Ft	2 642 656 Ft	3 356 173 Ft
<b>PÁTKA FEJLESZTÉS ÖSSZESEN</b>				<b>33.046.611 Ft</b>	<b>41.969.197 Ft</b>

## KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
1	Útépítés	6 008 205	5 340 970
	<b>Összesen:</b>	<b>6 008 205</b>	<b>5 340 970</b>

### Megjegyzés:

A mennyiségek tartalékot, vágási hulladékot nem tartalmaznak!

Altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%

Az egyes tételek a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák. A meglévő burkolatok bontását nem tartalmazza

### Útépítés

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Bevágás jellegű nagytömegű földmunka burkolatok alatt előirányzat 55 cm vtg.ben	138,0 m3	0	4 218	0	582 084
2	Felesleges föld elszállítása, lerakási díjjal	0,0 m3	10 465	951	0	0
3	Tükörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%	300,0 m2	0	2 071	0	621 300
4	Kiemelt útszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből Semmelrock kiemelt szegélykő, 100x30x15 cm és <b>25x30x15 cm</b> , szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	35,0 fm	5 777	3 216	202 195	112 560
5	Süllyesztett útszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 40 cm hosszú elemekből Semmelrock süllyesztett szegélykő, <b>40x20x15 cm</b> , szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	30,0 fm	4 819	4 298	144 570	128 940
6	Beton térkő burkolat készítése, 6 cm vtg. szürke Beton térkő, homok besöpréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. ZH 2/5 mészkő zúzalék, 20 cm vtg. CKT-4 cementstabilizációs alap réteg, 20 cm vtg. Fagyálló homokos kavics, tömörített altalaj	300,0 m2	18 342	12 448	5 502 600	3 734 400
7	Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése a kapubejártaoknál figyelmeztető tábla	2,0 db	18 321	12 486	36 642	24 972
8	KRESZ táblák felszerelése 2-2 bilincskészlettel	2,0 db	19 177	10 649	38 354	21 298
9	Burkolati jelek felfestése tartós festékkel, sárga vagy fehér színnel mozgássérült jel és forgalomelől elzárt terület	9,0 m2	9 316	12 824	83 844	115 416
	<b>Munkanem összesen:</b>				<b>6 008 205</b>	<b>5 340 970</b>

Munkanem megnevezése		Anyag összege	Díj összege
2	Irtás, föld- és sziklamunka	0	61 723
3	Helyszíni beton és vasbeton munkák	579 946	277 705
<b>ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ:</b>		<b>579 946</b>	<b>339 428</b>

Irtás, föld- és sziklamunka		Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege				
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m <sup>2</sup> -ig (10 cm vlg.)	15,87 m <sup>3</sup>	0	916	14 537
2	21-003-7.1.5.1	Munkagödör földkiemelés épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 150,1-250,0 m <sup>2</sup> között, 5,5 m mélységig	21,15 m <sup>3</sup>	0	2 231	47 186
3	21-8-2.2.9	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 97%	0 m <sup>3</sup>	13	2 638	0
<b>Munkanem összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 723</b>

Helyszíni beton és vasbeton munkák		Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege				
1	23-003-2-0242210	Vasbeton sáv-, talp-, lemezalap készítése szivattyús technológiával, ... minőségű betonból C25/30-XC2-16-F3-CEM 32,5, m=6,6 finomsági modulussal	5,3 m <sup>3</sup>	31 317	9 132	48 217
2	23-003-11.2-0222210	Szerelőbeton készítése, ... minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20-X0v(H)-16-F3-CEM 32,5, m=6,6 finomsági modulussal	16,0 m <sup>3</sup>	25 912	14 343	229 488
<b>Munkanem összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 946</b>	<b>277 705</b>



## Egyéb kiegészítő Költségek

Tétel sorszáma	Tétel megnevezése (vagy helyettesítő termék esetén azzal egyenértékű)	Me.e.	Mennyiség	Anyag egységár	Dij egységár	Anyag összesen	Dij összesen	Anyag + Dij összesen
1	Gáz, víz, csatorna, elektromos áram Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III	m3	6		9986	0	59916	59916
2	Zsaluzás és állványozás Függőleges és ferde szerkezetek zsaluzása Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, támasztó bakkkal, kihorgonyozva, 3 m magasságig (92 m 50 cm)	m2	45	3421	7914	153945	356130	510075
3	Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegrekerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben LB-Knauf Választófólia, Csz.: K00841001	m2	110	563	342	61930	37620	99550
4	Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6N1515 építési síkháló: 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 6,00 / 6,00 BHB55.50	t	0,3	173245	82569	51973,5	24770,7	76744,2
5	Acél tartószerkezetek első- és másodrendű teherhordó szerkezetek alapszerkezetéhez rögzítése (raktár)	db	2	62177	22826	124354	45652	170006
6	Acél tartószerkezetek első- és másodrendű teherhordó szerkezetek alapszerkezetéhez rögzítése (konténersoport)	db	2	108549	31732	217098	63464	280562
7	Fogódzó rendszer elhelyezése, alumínium belső gerinc, vinil külső burkolattal, 4,0 m szálban B&K Linea Touch - SPM kapaszkodó rendszer, 4 m-es szálban, alumínium gerinccel, antibakteriális PVC, Cikkszám: BK1900G	m	22	4322	4216	95084	92752	187836
8	Akadálymentesítés berendezési tárgyait kiegészítő elemek tervfejezet szerint (információs matricák, Ajtóablak Braille írással)	klt	1	42000	28000	42000	28000	70000
9	Mozgatható állványok Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 6,6 m járólappmagasság (típus: 745095) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 745071)	db	1	9004	7892	9004	7892	16896
10	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítással	m3	20	0	17800	0	356000	356000
11	Felvonulási létesítmények bérleti díj elszámolása, mobil Mosdó, zuhanyzó, W.C. , kerítés bérleti díj/hó	db	3	66000	3486	198000	10458	208458
12	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötással, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/2M.SN4	m	10	11132	2871	111320	28710	140030
13	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K	m	10	3612	1248	36120	12480	48600
14	Előre gyártott építményszerkezetek vezeték hálózatának bekötése a közmű vezeték hálózatokba	klt	1	129333	240000	129333	240000	369333
15	Villanyszerelés Vezetékek Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárókba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Cabling Systems Hungary NY-Y-O 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 RE földkábel	m	25	934	1012	23350	25300	48650

Egyéb kiegészítő Költségek

2 642 656,20 3 356 173

